




Vykonávanie výsadkovej činnosti v priestoroch **PRIEVIDZA a DUBNICA.**


Jun 2018

- Požadovaný dátum účinnosti: **DEC 2018.**
- Vytvorenie priestorov:
 - PRIEVIDZA** 8 000 ft AMSL - FL125
 - ADHOC štruktúra
 - Klasifikácia vzdušného priestoru – trieda G
 - DUBNICA** 8 000 ft AMSL - FL145
 - Klasifikácia vzdušného priestoru – trieda G
- výsadková činnosť v priestoroch môže byť vykonávaná len po vydaní správy AUP/UUP, **resp. po predchádzajúcej koordinácii.**

Vysádkové priestory 3 NM



Vysádkové priestory 3-4-5 NM



The screenshot displays the HOUSEKEEPER_MAP_LIVE application interface. The main window shows a map with various flight paths and boundaries. A yellow notification box is visible on the map, containing the text "3-4-5 NM". The application title bar indicates the current time is Tue 13:50. The bottom of the screen shows a taskbar with several open windows, including "LARA Booking Tool - CIV AMC" and "HOUSEKEEPER_MAP_LIVE". A notification window is also present in the bottom right corner, titled "LARA Notification: Activation Action", with the message "New Activation Action has been received, please check your notification panel". The notification window also shows the date "Tue 05Jun/2018" and a page indicator "1 / 4".

- Žiadosť o aktiváciu priestoru pre výsadkovú činnosť predkladá určený užívateľ na pravidelnej koordináčnej porade užívateľov vzdušného priestoru.
- Po predbežnej koordinácii na koordináčnej porade, v deň pred dňom plánovaného využitia vzdušného priestoru (D-1) pracovisko AMC zhromažďuje požiadavky na pridelenie vzdušných priestorov a po rozhodnutí o pridelení v súlade s pravidlami stanovenými komisiou, informuje určeného užívateľa o publikovaní/nepublikovaní správy AUP na požadovaný priestor.
- *Poznámka: Oprávnený užívateľ môže požiadať pracovisko AMC o zaradenie požiadavky na priestor uvedený v tabuľke v odseku ENR 5.5.1.4 aj v D-1. Pracovisko AMC po rozhodnutí o pridelení v súlade s pravidlami stanovenými komisiou, informuje oprávneného užívateľa o pridelení priestoru.*
- Prevádzkovateľ letiska alebo osoba zodpovedná za vykonávanie výsadkovej činnosti, je povinná oznámiť v daný deň telefonicky (minimálne **30 minút** vopred) skutočnú dobu aktivácie podľa aktuálnych požiadaviek stanovišťa FIC Bratislava a na pracovisko AMC, (TEL: 0960/463579, 0960/463 604, 045/532 18 17). Skutočná doba aktivácie musí byť v rámci plánovanej doby aktivácie.



DUBNICA 8 000 ft AMSL FL 145

- Kruh s polomerom 3 NM okolo ARP LZDB
- Klasifikácia vzdušného priestoru – trieda G
- Príslušné stanovište ATS - FIC Bratislava
- MON-SUN TWL FROM TWL TO
- Plánovaná doba činnosti publikovaná správou AUP/UUP.
- Skutočná doba ACT dostupná od: **BRATISLAVA INFORMATION**
124,300 MHz
- Nastavenie výškomera: oblastné QNH
- Povinnosť obojsmerného rádiového spojenia.
- Monitor **BRATISLAVA INFORMATION** 124,300 MHz

PRIEVIDZA 8 000 ft AMSL **FL 125**

- Kruh s polomerom 3 NM okolo ARP LZPE
- Klasifikácia vzdušného priestoru – trieda G
- Príslušné stanovište ATS - FIC Bratislava
- MON-SUN TWL FROM TWL TO
- **Ad hoc štruktúra po predchádzajúcej koordinácii s ACC Bratislava.**
- Skutočná doba ACT dostupná od: **BRATISLAVA INFORMATION**
124,300 MHz
- Nastavenie výškomera: oblasť QNH
- **povinnosť vybavenia odpovedačom SSR podľa AIP SR GEN 1.5.2.3.3 (mód S – ELS)**
- Povinnosť obojsmerného rádiového spojenia
- Monitor **BRATISLAVA INFORMATION** 124,300 MHz
- **ACC Bratislava vyčleňuje priestor po predchádzajúcej žiadosti**
- **ACC Bratislava rozhoduje o aktivácii priestoru, resp. o úprave vertikálnej hranice - Prevádzkovateľ letiska je povinný sa informovať na FIC Bratislava o aktivácii priestoru, resp. o jeho vertikálnej hranici**



PRIEVIDZA 8 000 ft AMSL **FL 125**

- Prevádzkovateľ letiska alebo osoba zodpovedná za vykonávanie výsadkovej činnosti je povinná telefonicky podať žiadosť o aktiváciu priestoru Prievizda 125 na ACC Bratislava a oznámiť predpokladaný čas začiatku a ukončenia činnosti, a to minimálne 30 minút vopred.
- ACC Bratislava rozhodne o aktivácii, prípadne aj o úprave vertikálnej hranice.
- ACC Bratislava má z prevádzkových dôvodov právo ukončiť činnosť, resp. upraviť vertikálne hranice priestoru aj počas doby činnosti. Stanovište FIC Bratislava o tom informuje užívateľa priestoru

Priestor LZPE 125 3NM vs R23



Priestor LZPE 125 **5NM vs R23**





Ďakujem za pozornosť